



階段設置工（10段及び階段長さ1.0mとする）

直 材 費	雑 材 料	労 務			トラッククレーン 賃 料 (her)
		土木一般世話人(人)	ブロック工(人)	通作業員(人)	
階段A	一 式 「労務費合計の 4%」	0.14	0.19	0.63	0.43
階段B (370)		0.15	0.21	0.66	0.46
階段B (430)		0.17	0.23	0.75	0.52
階段C		0.16	0.22	0.71	0.49

1. 高さ、段数、水平距離を規定する。

高 さ	4.0m
段 数	20段
水平距離	7.4m

種 類	参考重量 (kg/M当り)
A	72
B(370)	76
B(430)	86
C	82

2. 本表は、20m程度の小運搬が含まれる。

3. クレーンは4.8~4.9tクレーンとする。但し、20段以上になる場合は10~15tクレーンとする。

階段ブロック タイプN (ノスキッド模様付)

